

Início de Operação dos Novos vagões GDF (176) na EFVM

GANHOS



Redução de cenário de riscos

Ergonomia
(Tubulação soldada)



Produtividade

Redução consumo
Diesel

Aumento do Peso
Médio EFVM



Meio Ambiente

Redução risco
vazamento carga
(Chapa Inox)

Entrada EFVM

01/07/2024

28 GDFs



14/08/2024

40 GDFs



15/09/2024

60 GDFs

05/10/2024

48 GDFs

Vagão GDF

Em Agosto de 2024 teve início a operação dos novos vagões GDFs da Estrada de Ferro Vitoria-Minas.

Os vagões estão sendo fabricados em Sumaré – SP e serão entregues na EFVM através do trecho da VLI.

O Projeto contempla a aquisição de 176 Vagões GDFs e os primeiros 68 já se encontram na EFVM.

Por que GDF ?

Trata-se de uma aquisição já adequada à atualização da norma de classificação de vagões, que estabelece que vagões bitola métrica e Peso Bruto Maximo (PBM) acima de 100 até 110 Toneladas, receba a nomenclatura "F".

A mudança de nomenclatura não aumenta os riscos e não altera os procedimentos de condução e formação de trens, atualmente existentes na EFVM.

Novidades de Projeto

O Projeto teve início em 2015 – com a construção de protótipo – e o lote atual é um avanço na alavancagem da produtividade, atualização tecnológica e melhoria da segurança na EFVM, uma vez que os vagões contam com: *Caixa em aço inox e volume raso de 32,5 m³, PBM de 110 toneladas, tubulação soldada, drenos mais eficientes e dispositivo vazio carregado automático.*

DESAFIOS

Cuidados na formação de lote em uma composição Heterogênea (GDE + GDF).

Vagões GDF não podem circular na cauda do lote;
Até 06 duplas consecutivas em qualquer posição;
Acima de 06 duplas consecutivas somente da cabeça do lote.



Vagões estão aptos a carregar e descarregar em todos os terminais atendidos pela EFVM.



O mundo é cheio de desafios. Por isso, juntamos um time cheio de soluções.